





MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
pisarniški prostori
objekt

investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana		
mesto gradnje	Župančičeva 3, Ljubljana Stojan Šircelj s.p., projektiranje in svetovanje Gortanova ul. 9 Ljubljana		
projekt načrt	PZI arhitektura - 1	03/21 03/21-01	
odgovorni vodja projekta	Stojan Šircelj, univ.dipl.inž.arh.		
odgovorni projektant	Stojan Šircelj, univ.dipl.inž.arh.		
sodelavci			
datum	junij 2021		


število	18 KOM
prostor	pisarne
dimenzije	1400 x 700 x 740 mm
plošča	dimenzije š/g/v 1400*700*740mm, iverna plošča deb. 30mm, obojestranski HPL laminat npr. Fundermax 0743 obdelave FH robovi obdelani z ABS trakom, kovinski podpultni kanal za razvod kablovja; 1x namizna okrogla doza za kablovje s pokrovom Ø60mm, 1x namizna doza z okvirjem, 1x UTP RJ 45cat6 priključek enakovredno kot npr. Datenbox Netbox 103371293
noge	2x pravokotni jekleni profil, 2 x horizontalni vezniki, profil kot za noge 60/25/3mm, prašno barvano RAL 7039; plošča je dilatirana od nog z distančniki h=8mm; nogice (vijak) z nastavljivo višino in zaščitnim čepom;
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Županičeva 3, Ljubljana





tloris plošča




tloris konstrukcija









število	16 KOM
prostor	pisarne
dimenzije	1400 x 400 x 740 mm
plošča	dimenzije š/g/v 1400*400*740mm, iverna plošča deb. 30mm, obojestranski HPL laminat npr. Fundermax 0743 obdelave FH robovi obdelani z ABS trakom,
noge	2x pravokotni jekleni profil, 2 x horizontalni vezniki, profil kot za noge 60/25/3mm, prašno barvano RAL 7039; plošča je dilatirana od nog z distančniki h=8mm; nogice (vijak) z nastavljivo višino in zaščitnim čepom;
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana





število	18 kom
prostor	pisarne
dimenzije	430 x 600 x 600mm
predalnik	<div>-fronte: iverna plošča d=18mm oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundernax 0743 obdelave FH, -korpusi: enako kot fronte; -robovi obdelani z ABS trakom; -število predalov: 3+1; -kvalitetna vodila predalov z mehkim zapiranjem; -ročaji so nasadni, enkovredno kot Rujz 464.35; -centralno zaklepanje; -v zgornjem predalu vložek za pisala š/g/v 342x243x25mm, RAL 9011 enakovredno kot Hafele Variant C+ , Artikel-Nr.429.24.351; --4x kolesa z zavoro za trdno talno oblogo;</div>
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana



število	N1 5 KOM, N2 4 KOM
prostor	pisarne
dimenzije	N1 1400 x 500 mm, N2 400 x 500 mm
plošča	iverna plošča deb. 20mm, obojestranski HPL laminat npr. Fundermax 0743 obdelave FH robovi obdelani z ABS trakom,
pritrjevanje	tipsko na kovinski okvir
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana






število	2 KOM
prostor	pisarne
dimenzije	1400 x 700 x 740 mm
plošča	dimenzije š/g/v 1400*700*740mm, iverna plošča deb. 30mm, obojestranski HPL laminat npr. Fundermax 0743 obdelave FH robovi obdelani z ABS trakom,
noge	2x pravokotni jekleni profil, 2 x horizontalni vezniki, profil kot za noge 60/25/3mm, prašno barvano RAL 7039; plošča je dilatirana od nog z distančniki h=8mm; nogice (vijak) z nastavljivo višino in zaščitnim čepom;
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostor Župančičeva 3, Ljubljana








število	M4 - 2 kom, M5 - 2kom
prostor	pisarne
dimenzije	M4 700 x 350 x 740 mm, M5 1400 x 700 x 720mm
plošča	dimenzije š/g/v M4 700*350*740mm, M5 1400*700*720 mm iverna plošča deb. 30mm, obojestranski HPL laminat npr. Fundermax 0743 obdelave FH robovi obdelani z ABS trakom,
noge	tipska jeklena noga Ø 80mm, prašno barvano RAL 9006; nogice (vijak) z nastavljivo višino in zaščitnim čepom;
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana


M4 dodatek k leseni mizi




M5 dodatek k leseni mizi





število	26 kom
prostor	pisarne
dimenzije	800 x 400 x 2200 mm
plošča	dimenzije š/g/v 800*400*2200mm, fronte: iverna plošča d=18mm oplemenitena z HPL laminatom, enakovredno kot Fundermax 0743 obdelave FH korpusi enako kot fronte robovi obdelani z ABS trakom število shranjevalnih površin: 6
ročaj	npr. nasadni, enakovredno kot Ruiz 464.35
noge	kovinske noge za nivelacijo, zaščitni čep
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostor Župančičeva 3, Ljubljana




število	3 kom
prostor	pisarne
dimenzije	600 x 400 x 740 mm
plošča	dimenzije š/g/v 600*400*740mm, fronte: iverna plošča d=18mm oplemenitena z HPL laminatom, enakovredno kot Fundermax 0743 obdelave FH korpusi enako kot fronte robovi obdelani z ABS trakom število shranjevalnih površin: 2
ročaj	npr. nasadni, enakovredno kot Ruijz 464.35
noge	kovinske noge za nivelacijo, zaščitni čep
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostor Župančičeva 3, Ljubljana







točis konstrukcija



pogled spredaj

število	1 KOM
prostor	sejna soba
dimenzije	2400 x 1000 x 740 mm
plošča	dimenzije š/g/v 2400*1000*740mm, iverna plošča deb. 30mm, obojestranski HPL laminat obdelava zgornaj: lesni furnir, termično obdelan hrast, beljen, akrilno lakiran obdelava spodaj: HPL laminat enakoverdno kot Fundernax 0743 FH, robovi obdelani z ABS trakom, predvideti vgradnjo 6x nadgradnih šuko vtičnic v podpultne maske
noge	2x pravokotni jekleni profil, 3 x horizontalni vezniki, profil kot za noge 60/25/3mm, prašno barvano RAL 7039; plošča je dilatirana od nog z distančniki h=8mm; nogice (vijak) z nastavljivo višino in zaščitnim čepom;
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostor Župančičeva 3, Ljubljana



pogled

število	18 KOM
prostor	pisarne
sedež	oblazinjen sedež in hrbtišče
noge	kovinske rokonasloni mehanizem za nastavljanje po višini kolesa za trde podlage
opombe	izdelek skladien s standardom SIST EN 16139:2013
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana



S2 stol

list št. 4.12

število	24 KOM
prostor	sejna soba, pisarne
sedež	oblazinjen sedež
noge	kovinske rokonasloni
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 16139:2013
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana




S3 stol

list št. 4.13


število	4 KOM
prostor	predprostor
stol	visoki stol - sedež na višini cca 78cm, polipropilenska školjka
noge	kovinska konstrukcija - sani
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 16139:2013
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana



število	1 KOM
prostor	predprostor
dolžina	2850 / 400 mm
pult	lesen furniran pult dim. cca 2850 / 400 mm, obstoječi prenešen iz sobe za goste
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana



tloris





prerez


LK1 lesena oblazinjena klop

list št. 4.15

število	1 KOM
prostor	predprostor2
dimenzija	2850 / 550 mm
pult	obstoječa lesena oblazinjena klop furnirana dim. cca 2850 / 550 mm, prenešena iz jedilnice ob leseni oblogi
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori Župančičeva 3, Ljubljana




število	1 KOM
prostor	predprostor
dimenzije	1800 x 800 x 450 mm
plošča	dimenzije š/g/v 1800*800*450mm, iverna plošča deb. 35mm, furnirano hrast nature 2mm, povdarjena fuga, lakirano
stranice	dimenzije 2*410*40,5mm, iverna plošča deb. 20mm, furnirano hrast nature 2mm, povdarjena fuga, lakirano
sedišče	podloženo - usnjeno
konstrukcija	pravokotni jekleni profil 40/40/3mm, prašno barvani ral 7039 nogice (vijak) z nastavljivo višino in zaščitnim čepom
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostor Župančičeva 3, Ljubljana



prerez

pogled




toris klopi konstrukcija

toris klopi


pogled

število	1 KOM
prostor	predprostor
dimenzije	1200 x 400 x 450 mm
plošča	dimenzije šir/v 1200*400*450mm, iverna plošča deb. 35mm, furnirano hrast nature 2mm, povdarjena fuga, lakirano
stranice	dimenzije 2*410*40,5mm, iverna plošča deb. 35mm, furnirano hrast nature 2mm, povdarjena fuga, lakirano
opombe	izdelek skladen s standardom SIST EN 15372:2008
merilo	M 1:25
objekt	pisarniški prostori župančičeva 3, Ljubljana



prerez



pogled



tloris klopi konstrukcija

tloris klopi

pogled



SKUPNI PROSTOR - ČAJNA KUHINJA

kuhinja INTUO E 02-C white:

- līčnice bele, RAL 9010 v mat izvedbi
- skrite leve za odpiranje elementov brez ročajev
- delovna plošča 22 mm, bela, kompaktna s poliranim robom v črni barvi
- hrbtni panel nad delovnim pulcom - emailirano steklo RAL 9010

vgradna oprema :

- korito z ocejahnkom (kot npr. Alveus Line Maxim 70-S)
- kuhinjska armatura (kot npr. Hansgrohe Talis S² Single Lever Kitchen Mixer, DN15, with pull-out spout , art. no. 14872000)
- vgradno indukcijsko kuhalnišče z 2 grelecema (kot npr. Gorenje IT320AC)
- vgradni podpuhni hladilnik (kot npr. Gorenje RBUL6091AW)
- vgradni podpuhni pomivalni stroj (kot npr. Gorenje GV64325XV)
- vgradna izvalčna kuhinjska napa brez odvoda zraka

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE pisarniški prostori

objekt	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO		
investitor	Tržaška cesta 21, Ljubljana		
mesto gradnje	Župančičeva 3, Ljubljana		
	Stojan Šircelj s.p., projektiranje in svetovanje Gortanova ul. 9 Ljubljana		
projekt načrt	PZI arhitektura - 1	03/21 03/21-01	
odgovorni vodja projekta	Stojan Šircelj, univ.dipl.inž.arh.		
odgovorni projektant	Stojan Šircelj, univ.dipl.inž.arh.		
sodelavci			
datum	junij 2021		

Čajna kuhinja

Merilo 1:25

list št. 5.1